ЭНЕРГОГАЗ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Контактное лицо скрыто
Телефон скрыто
Адрес газификации скрыто

Дата составления 01.07.2024

№ п/п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
	1. Строительство газопровода				
1	Строительство газопровода от границ участка до дома D32-63 за 1 п.м.	п.м.	7	1 570,00	10 990,00
2	Строительство газопровода от границ участка до дома D32-63 за 1 п.м. (свыше 10 п.м.)	п.м.	-	1 260,00	-
3	Строительство газопровода от границ участка до дома D32-63 за 1 п.м. (свыше 20 п.м.)	п.м.	-	980,00	-
4	Строительство газопровода от границ участка до дома D32-63 бестраншейным способом (до 15 п.м.), с учетом стоимости технологических приямков	шт.	-	53 000,00	-
5	Строительство газопровода-ввода D32-63 бестраншейным способом за 1.п.м. (свыше 15 п.м.)	п.м.	-	2 500,00	-
6	Монтаж цокольного ввода с неразъемным соединением ПЭ/СТ (с ИС и краном)	шт.	1	11 120,00	11 120,00
7	Строительство фасадного газопровода за 1 п.м.	п.м.	2	1 320,00	2 640,00
8	Строительство фасадного газопровода за 1 п.м. (свыше 15 п.м.)	п.м.	-	1 060,00	-
9	Строительство фасадного (опоры)	шт.	-	2 500,00	-
10	Монтаж домового ГРПШ на доме	шт.	-	14 850,00	-
11	Ввод газопровода в газифицируемое помещение (с учетом стоимости пробивки отверстий)	шт.	1	4 120,00	4 120,00
12	Строительство внутреннего газопровода	п.м.	4	1 180,00	4 720,00
13	Монтаж ресивера	шт.	-	15 000,00	-
14	Монтаж электромагнитного клапана с разводкой датчиков СО и СН	шт.	1	3 720,00	3 720,00
15	Монтаж газового счетчика (с фильтром)	шт.	1	2 860,00	2 860,00
16	Монтаж опусков к газопотребляющему оборудованию	шт.	1	1 220,00	1 220,00
	Итого по разделу 1			**X**	**41 390,00**
	2. Разработка грунта				
17	Разработка котлована под врезку	п.м.	-	14 000,00	-
18	Ручная разработка грунта траншеи	п.м.	7	950,00	6 650,00
19	Устройство выравнивающего слоя из песка	п.м.	-	50,00	-
20	Устройство защитного слоя из песка	п.м.	-	50,00	-
21	Обратная засыпка	п.м.	7	450,00	3 150,00
	Итого по разделу 2			**X**	**9 800,00**
	3. Материалы и оборудование				
22	Труба ПЭ/ГАЗ D32-63	п.м.	7	350,00	2 450,00
23	Цокольный ввод с неразъемным соединением ПЭ/СТ (комплект)	шт.	1	9 450,00	9 450,00
24	Труба стальная электросварная Ду57/40/32/25/20/15	п.м.	6	460,00	2 760,00
25	Опоры для фасадного газопровода	шт.	-	1 000,00	-
26	Домовый ГРПШ на доме	шт.	-	29 990,00	-
27	Электромагнитный клапан с датчиками СО и СН	шт.	1	9 200,00	9 200,00
28	Счетчик газовый G4 Механический	шт.	1	4 500,00	4 500,00
29	Материалы (лента «Осторожно Газ!», КТЗ, фильтр, краны, муфты, сильфонные соединения, и т.п.)	шт.	1	16 400,00	16 400,00
30	Доставка материалов на объект		1	7%	3 134,00
	Итого по разделу 3			**X**	**47 894,00**
	4. Испытания газопровода и ввод в эксплуатацию				
31	Покраска газопровода (грунтовка 2 слоя)	п.м.	6	180,00	1 080,00
32	Опрессовка сети газопотребления (подземный и внутренний газопроводы)	шт.	1	8 200,00	8 200,00
33	Очистка полости трубопровода воздухом	п.м.	13	95,00	1 235,00
34	Подъем давления при испытании газопроводов	п.м.	13	45,00	585,00
35	Выдержка под давлением на прочность и герметичность	п.м.	13	55,00	715,00
36	Изготовление исполнительно-технической документации (для сдачи в ГРО)	шт.	-	38 000,00	-
37	Функции технического заказчика	шт.	-	26 000,00	-
	Итого по разделу 4			**X**	**11 815,00**
	5. Подготовка комплекса актов				
38	Акт технического надзора за строительством	шт.	-	14 000,00	-
39	Акт освидетельствования вентиляционных и дымовых каналов	шт.	-	4 500,00	-
40	Акт освидетельствования сопротивления заземления	шт.	-	4 500,00	-
41	Акт проверки системы автоматического контроля загазованности	шт.	-	3 500,00	-
42	Справка о приемке изолирующего соединения	шт.	-	3 500,00	-
	Итого по разделу 5			**X**	**-**
	6. Проектные работы				
43	Первичный выезд на объект, консультация заказчика, подбор оборудования	шт.	-	8 500,00	-
44	Геодезическая съемка участка (не требуется)	шт.	-	10 000,00	-
45	Разработка проекта газификации (не требуется)	шт.	-	26 000,00	-
46	Согласование проекта газификации (не требуется)	шт.	-	4 000,00	-
47	Схема расположения сети газопотребления (треб. ПП РФ 1547 от 13.09.2021 г.)	шт.	-	22 000,00	-
48	Теплотехнический расчет (не требуется)	шт.	-	6 400,00	-
	Итого по разделу 6			**X**	**-**
	Итого по всем разделам			**X**	**110 899,00**
	Накладный расходы			**7,0%**	**7 762,93**
	Общая стоимость работ			**X**	**118 661,93**
	Строительно-монтажные работы с учетом скидки (социальная газификация)			**16%**	**34 767,60**
	Проектно-изыскательские работы с учетом скидки (социальная газификация)			**27%**	**-**
	Ввод в эксплуатацию и Акты с учетом скидки (социальная газификация)			**17%**	**9 806,45**
	Общая стоимость работ, с учетом скидки (социальная газификация)			**X**	**110 030,98**