ЭНЕРГОГАЗ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Контактное лицо скрыто
Телефон скрыто
Адрес газификации скрыто

Дата составления 01.07.2024

| № п/п | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **1. Строительство газопровода** | | | | |
| 1 | Строительство газопровода от границ участка до дома D32-63 за 1 п.м. | п.м. | 4 | 1 570,00 | 6 280,00 |
| 2 | Строительство газопровода от границ участка до дома D32-63 за 1 п.м. (свыше 10 п.м.) | п.м. | - | 1 260,00 | - |
| 3 | Строительство газопровода от границ участка до дома D32-63 за 1 п.м. (свыше 20 п.м.) | п.м. | - | 980,00 | - |
| 4 | Строительство газопровода от границ участка до дома D32-63 бестраншейным способом (до 15 п.м.), с учетом стоимости технологических приямков | шт. | - | 53 000,00 | - |
| 5 | Строительство газопровода-ввода D32-63 бестраншейным способом за 1.п.м. (свыше 15 п.м.) | п.м. | - | 2 500,00 | - |
| 6 | Монтаж цокольного ввода с неразъемным соединением ПЭ/СТ (с ИС и краном) | шт. | 1 | 11 120,00 | 11 120,00 |
| 7 | Строительство фасадного газопровода за 1 п.м. | п.м. | 2 | 1 320,00 | 2 640,00 |
| 8 | Строительство фасадного газопровода за 1 п.м. (свыше 15 п.м.) | п.м. | - | 1 060,00 | - |
| 9 | Строительство фасадного (опоры) | шт. | - | 2 500,00 | - |
| 10 | Монтаж домового ГРПШ на доме | шт. | - | 14 850,00 | - |
| 11 | Ввод газопровода в газифицируемое помещение (с учетом стоимости пробивки отверстий) | шт. | 1 | 4 120,00 | 4 120,00 |
| 12 | Строительство внутреннего газопровода | п.м. | 4 | 1 180,00 | 4 720,00 |
| 13 | Монтаж ресивера | шт. | - | 15 000,00 | - |
| 14 | Монтаж электромагнитного клапана с разводкой датчиков СО и СН | шт. | 1 | 3 720,00 | 3 720,00 |
| 15 | Монтаж газового счетчика (с фильтром) | шт. | 1 | 2 860,00 | 2 860,00 |
| 16 | Монтаж опусков к газопотребляющему оборудованию | шт. | 1 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| | **Итого по разделу 1** | | | **X** | **36 680,00** |
| | **2. Разработка грунта** | | | | |
| 17 | Разработка котлована под врезку | п.м. | - | 14 000,00 | - |
| 18 | Ручная разработка грунта траншеи | п.м. | 4 | 950,00 | 3 800,00 |
| 19 | Устройство выравнивающего слоя из песка | п.м. | - | 50,00 | - |
| 20 | Устройство защитного слоя из песка | п.м. | - | 50,00 | - |
| 21 | Обратная засыпка | п.м. | 4 | 450,00 | 1 800,00 |
| | **Итого по разделу 2** | | | **X** | **5 600,00** |
| | **3. Материалы и оборудование** | | | | |
| 22 | Труба ПЭ/ГАЗ D32-63 | п.м. | 4 | 350,00 | 1 400,00 |
| 23 | Цокольный ввод с неразъемным соединением ПЭ/СТ (комплект) | шт. | 1 | 9 450,00 | 9 450,00 |
| 24 | Труба стальная электросварная Ду57/40/32/25/20/15 | п.м. | 6 | 460,00 | 2 760,00 |
| 25 | Опоры для фасадного газопровода | шт. | - | 1 000,00 | - |
| 26 | Домовый ГРПШ на доме | шт. | - | 29 990,00 | - |
| 27 | Электромагнитный клапан с датчиками СО и СН | шт. | 1 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| 28 | Счетчик газовый G4 Механический | шт. | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 29 | Материалы (лента «Осторожно Газ!», КТЗ, фильтр, краны, муфты, сильфонные соединения, и т.п.) | шт. | 1 | 16 400,00 | 16 400,00 |
| 30 | Доставка материалов на объект | | 1 | 7% | 3 060,00 |
| | **Итого по разделу 3** | | | **X** | **46 770,00** |
| | **4. Испытания газопровода и ввод в эксплуатацию** | | | | |
| 31 | Покраска газопровода (грунтовка 2 слоя) | п.м. | 6 | 180,00 | 1 080,00 |
| 32 | Опрессовка сети газопотребления (подземный и внутренний газопроводы) | шт. | 1 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 33 | Очистка полости трубопровода воздухом | п.м. | 10 | 95,00 | 950,00 |
| 34 | Подъем давления при испытании газопроводов | п.м. | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 35 | Выдержка под давлением на прочность и герметичность | п.м. | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 36 | Изготовление исполнительно-технической документации (для сдачи в ГРО) | шт. | - | 38 000,00 | - |
| 37 | Функции технического заказчика | шт. | - | 26 000,00 | - |
| | **Итого по разделу 4** | | | **X** | **11 230,00** |
| | **5. Подготовка комплекса актов** | | | | |
| 38 | Акт технического надзора за строительством | шт. | - | 14 000,00 | - |
| 39 | Акт освидетельствования вентиляционных и дымовых каналов | шт. | - | 4 500,00 | - |
| 40 | Акт освидетельствования сопротивления заземления | шт. | - | 4 500,00 | - |
| 41 | Акт проверки системы автоматического контроля загазованности | шт. | - | 3 500,00 | - |
| 42 | Справка о приемке изолирующего соединения | шт. | - | 3 500,00 | - |
| | **Итого по разделу 5** | | | **X** | **-** |
| | **6. Проектные работы** | | | | |
| 43 | Первичный выезд на объект, консультация заказчика, подбор оборудования | шт. | - | 8 500,00 | - |
| 44 | Геодезическая съемка участка (не требуется) | шт. | - | 10 000,00 | - |
| 45 | Разработка проекта газификации (не требуется) | шт. | - | 26 000,00 | - |
| 46 | Согласование проекта газификации (не требуется) | шт. | - | 4 000,00 | - |
| 47 | Схема расположения сети газопотребления (треб. ПП РФ 1547 от 13.09.2021 г.) | шт. | - | 22 000,00 | - |
| 48 | Теплотехнический расчет (не требуется) | шт. | - | 6 400,00 | - |
| | **Итого по разделу 6** | | | **X** | **-** |
| | **Итого по всем разделам** | | | **X** | **100 280,00** |
| | **Накладный расходы** | | | **7,0%** | **7 019,60** |
| | **Общая стоимость работ** | | | **X** | **107 299,60** |
| | **Строительно-монтажные работы с учетом скидки (социальная газификация)** | | | **16%** | **30 811,20** |
| | **Проектно-изыскательские работы с учетом скидки (социальная газификация)** | | | **27%** | **-** |
| | **Ввод в эксплуатацию и Акты с учетом скидки (социальная газификация)** | | | **17%** | **9 320,90** |
| | **Общая стоимость работ, с учетом скидки (социальная газификация)** | | | **X** | **99 521,70** |